

CO-VERGISTINGSINSTALLATIE BIOFORS – RANST – BELGIË



BETONNEN VERGISTER EN NA-VERGISTER

- INHOUD 2 x 3.186 M³ BRUTO
- VERWARMD EN GEÏSOLEERD
- GEÏNTEGREERDE GASOPSLAG
- BIOLOGISCHE ONTZWAVELING
- PADDELROERWERK + PROPELLER MIXER

TOEVOER VLOEIBARE STROMEN

- 2 x 70 M³ POLYESTER SILO'S <
- WAARVAN 1 VERWARMD <
- BEIDE MET CENTRAAL ROERWERK <

VASTESTOFINVOER-SYSTEEM

- OPMENGING VASTE STOF MET DIGESTAAT
- INHOUD 80 M³ MET MENGVIJZELS
- VERKLEINING NA OPMENGING
- WEEGINRICHTING

SANITATIE TANK

- INHOUD 10 M³ <
- CENTRALE PROPELLER MIXER <
- GEÏSOLEERD, VERWARMD <
- 70°C, 1 UUR (CONFORM 1774/2002) <

WKK

- 1 x 1.131 kWe JENBACHER BIOGAS-WKK
- 1 x 1.131 kWe JENBACHER BIOGAS-WKK
- MET AARDGAS INKOPPELING
- ELEKTRICITEITSPRODUCTIE:
18.000 MWh/a

DIGESTAAT WERVELBED DROGER

- WERVELBED DROGER <
- VOLLEDIGE BENUTTING VAN DE WKK WARMTE
- ONTWERP EN BEGELEIDING DOOR HOST <

