

## CO-VERGISTINGSINSTALLATIE HARTLIEF - DONDEREN



### BETONNEN VERGISTER

- 3 STUKS MET INHOUD 1.360 M<sup>3</sup> (BR.)
- TEMPERATUUR 50°C
- GEÏSOLEERD
- GEÏNTEGREERDE GASOPSLAG
- PADDELROERWERK
- GEÏNTEGREERDE BIOLOGISCHE ONTZWAVELING

### BETONNEN NA-OPSLAGEN

- 3 STUKS MET INHOUD 4.500 M<sup>3</sup> /ST
- VOORZIEN VAN TREKKERMIXER
- GASDICHTTE SPANKAP

### VASTESTOFINVOER

60 TON VOEDING PER DAG.  
MEST- EN CO-SUBSTRATEN VAN  
DE POSITIEVE LIJST



### MESTPOMP

EIGEN MEST WORDT  
VANUIT DE POMPSTAL  
NAAR DE VERGISTER  
GEPOMPT.



### WKK'S

4 x 340 kWE MAN  
BIOGASMOTOR IN CONTAINER  
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 8  
MILJOEN kWh/JR. VERBRUIK  
VAN CA. 2.600 HUISHOUDENS

