

CO-VERGISTINGSINSTALLATIE GEBROEDERS PRONK - WARMENHUIZEN



BETONNEN VERGISTER

- INHOUD 2 x 1.530 M³ BRUTO
- VERWARMD EN GEÏSOLEERD
- GEÏNTEGREERDE GASOPSLAG
- BIOLOGISCHE ONTZWAVELING
- PADDELROERWERK + PROPELLER MIXER

BETONNEN NA-OPSLAG

- INHOUD 4.500 M³
- VERWARMD EN GEÏSOLEERD
- DUBBEL MEMBRAANDAK
- VOORZIEN VAN PROPELLER MIXERS MET AFTAKAS



VASTESTOFINVOER-SYSTEEM

- OPMENING VASTE STOF MET DIGESTAAT
- INHOUD 60 M³ MET MENGVIJZELS
- VERKLEINING NA OPMENING
- WEEGINRICHTING

3 WKK's

- 2 x 190 kWE MAN BIOGASMOTOREN
- 1 x 340 kWE MAN BIOGASMOTOR
- ELEKTRICITEITSPROD.: 5,8 MILJOEN KWH/JR